

**REKAPITULASI
HARGA PENAWARAN**

Nama Paket : Peningkatan Jalan MT. Manunggal (DBH Sawit)

Lokasi : Kecamatan Kamipang

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	291,177,000.00
2	Drainase	0.00
3	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	1,050,111,021.75
4	Pekerjaan Preventif	0.00
5	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	4,063,412,207.53
6	Perkerasan Aspal	3,574,187,041.89
7	Struktur	750,060,046.12
8	Rehabilitasi Jembatan	0.00
9	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	106,462,736.65
10	Pekerjaan Pemeliharaan	20,446,127.06
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		9,855,856,181.01
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)		1,084,144,179.91
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		10,940,000,360.92
(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (DIBULATKAN)		10,940,000,000.00

Terbilang :

Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah

Palangkaraya, 2 Januari 2024

Penawar
CV. RONA PERSADA
Pusat Palangka Raya



CV. RONA PERSADA
KONTRAKTOR PENGADAAN
PALANGKA RAYA
ABDUL SALIM, ST.
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nama Paket : Peningkatan Jalan MT. Manunggal (DBH Sawit)
Lokasi : Kecamatan Kamipang

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	169,022,000.00	169,022,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	46,475,000.00	46,475,000.00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	31,680,000.00	31,680,000.00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1.00	44,000,000.00	44,000,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					291,177,000.00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	2,731.53	384,440.60	1,050,111,021.75
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1,050,111,021.75
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	1,810.05	1,132,816.39	2,050,454,311.50
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	1,810.05	1,112,100.71	2,012,957,896.03
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					4,063,412,207.53
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	12,067.00	36,521.93	440,710,139.52
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	11.00	36,987.32	406,860.54
6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	1,358.78	2,305,796.41	3,133,070,041.84
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3,574,187,041.89
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1(8)	Beton, fc'15 MPa	M ³	329.10	2,279,125.03	750,060,046.12
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					750,060,046.12
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	625.86	170,106.31	106,462,736.65
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					106,462,736.65
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M ²	7,608.00	2,687.45	20,446,127.06
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					20,446,127.06

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.19
JENIS PEKERJAAN : Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum

No.	U R A I A N	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	DATA DAN ASUMSI				
1	Pekerjaan Jalan dan Jembatan Nilai Pekerjaan Jalan Nilai Pekerjaan Jembatan	Rp Rp			
2	Jangka Waktu Pekerjaan Jalan Jangka Waktu Pekerjaan Jembatan	Bulan Bulan	5		
3	Penyuluhan Penanggulangan HIVAIDS	Org			
B.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
1	Penyiapan RKK :				
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi				
b	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	4	500,000	2,000,000
c	Penyiapan Formulir				
2	Sosialisasi dan Promosi Dan Pelatihan:				
3	Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:				
a	Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	10	75,000	750,000
b	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Psg	10	45,000	450,000
c	Tameng muka (Face shield)	Buah			
d	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)	Box			
e	Sarung tangan (Safety gloves)	Psg			
f	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Psg	10	275,000	2,750,000
g	Penunjang seluruh tubuh (Full bodu harness)	Buah			
h	Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	10	55,000	550,000
4	Asuransi dan Perizinan				
5	Personel K3 Konstruksi	Bulan			
a	Ahli K3 Risiko K3 Tinggi	OB			
b	Petugas K3 Risiko K3 Sedang/kecil	OB	5	3,500,000	17,500,000
6	Fasilitas sarana kesehatan				
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	Ls	4	1,200,000	4,800,000
b	Ruang P3K (tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan berat badan)	Ls			
c	Peralatan pengasapan (fogging)	LS			
7	Rambu-rambu terdiri atas:		Ada di 1.8 (Manajemen Keselamatan Lalu Lintas)		
E	TOTAL BIAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA				28,800,000.00
D	OVERHEAD & PROFIT	10.00 % x D			2,880,000.00
E	HARGA SATUAN PEKERJAAN (C+D)				31,680,000.00

Catatan : 1. Perkiraan Kuantitas harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan
2. Harga perlu disesuaikan dengan harga terbaru, termasuk biaya personil
3. Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Ahli terkait keselamatan konstruksi termasuk pakar dan praktisi

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.21.
JENIS PEKERJAAN : Manajemen Mutu
SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum

No.	U R A I A N	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	DATA DAN ASUMSI				
1	Tidak ada pengadaan peralatan pengujian mutu dan perlengkapan perangkat alat tulis dan kantor				
2	Hanya Jasa Pengendalian Mutu Pekerjaan dilapangan selama masa pelaksanaan pekerjaan				
3	Personil melakukan pengendalian mutu berdasarkan spesifikasi pekerjaan dan membuat laporan mutu pekerjaan				
4	Manajemen Mutu sesuai ketentuan Ditjen Bina Marga				
B.	URUTAN KERJA				
1	Penyedia setelah menerima SPMK mengusulkan personil Tenaga Ahli Mutu Pekerjaan sbg Manajer Kendali Mutu				
2	Tenaga Ahli dibantu oleh Asisten Kendali Mutu yang berpengalaman dibidangnya dan tenaga pendukung				
3	Membuat RMK dan laporan mutu yg disetujui PPK				
4	Melakukan pengendalian mutu semua pekerjaan dan membuat laporan secara berkala				
C.	TENAGA / PERSONIL				
	Masa Pelaksanaan Pekerjaan	Bulan	5.00		
1	Manajer Kendali Mutu (QCM)	OB	5.00	2,500,000.00	12,500,000.00
2	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	OB	5.00	2,000,000.00	10,000,000.00
3	Staff Pendukung (supporting Staff)	OB	10.00	1,500,000.00	15,000,000.00
4	Laporan Kendali Mutu	Bulan	5.00	500,000.00	2,500,000.00
D	TOTAL BIAYA PENGENDALIAN MUTU				40,000,000.00
E	OVERHEAD & PROFIT	10.00 % x D			4,000,000.00
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				44,000,000.00

Catatan : 1. Harga Satuan Personil tersebut sudah termasuk seluruh pajak dan bea (kecuali PPN),

Asuransi Tenaga Kerja dan pengeluaran lainnya.

2. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pembuatan laporan yang terkait dengan mutu pekerjaan

3. Biaya satuan tersebut sudah termasuk kebutuhan perlengkapan dan peralatan pendukung yang diperlukan pembuatan laporan mutu seperti komputer, printer, kertas dan sebagainya.

**DAFTAR HARGA DASAR
HARGA SATUAN BAHAN**

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pasir Beton (Kasar)	(M01a)	M3	356,202.00	
2	Agregat Pecah Kasar	(M03)	M3	717,433.20	
3	Bahan Pilihan	(M09)	M3	262,350.00	
4	Aspal AC 60/70 - 80/100	(M10)	Kg	19,305.00	
5	Semen / PC (kg)	(M12)	Kg	2,239.88	
6	Air	(M170)	Liter	24.75	
7	Cat Marka (Thermoplastic)	(M17b)	Kg	21,285.00	
8	P a k u	(M18)	Kg	30,690.00	
9	Kayu Perancah/Bekisting	(M19)	M3	2,574,000.00	
10	Agr. Kelas A (analisis)	(M26)	M3	716,235.30	
11	Agr. Kelas B (analisis)	(M27)	M3	716,235.30	
12	Arg. Kelas S (analisis)	(M29)	M3	710,245.80	
13	Aspal Emulsi	(M31a)	Liter	19,305.00	
14	Glass Bead	(M34)	Kg	157,250.00	
15	Baja Tulangan Polos	(M57a)	Kg	19,034.88	
16	Baja Tulangan Sirip	(M57a)	Kg	19,826.61	
17	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	(M91)	M3	627,100.65	
18	Agg Pecah 5-10 & 10-20 mm	(M92)	M3	719,230.05	

Palangkaraya, 2 Januari 2024

Penawar
CV. RONA PERSADA
Pusat Palangka Raya



CV. RONA PERSADA
KONTRAKTOR PENGADAAN
PALANGKA RAYA


ABDUL SALIM, ST.
Direktur

HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA DIGUNAKAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
1.	Pekerja	(L01)	Jam	25,000.00	175,000.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	25,000.00	175,000.00
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	30,000.00	210,000.00
4.	Operator	(L04)	Jam	71,428.57	500,000.00
5.	Pembantu Operator	(L05)	Jam	35,714.29	250,000.00
6.	Sopir / Driver	(L06)	Jam	35,714.29	250,000.00
7.	Pembantu Sopir / Driver	(L07)	Jam	17,142.86	120,000.00
8.	Mekanik	(L08)	Jam	71,428.57	500,000.00
9.	Pembantu Mekanik	(L09)	Jam	35,714.29	250,000.00
10.	Kepala Tukang	(L10)	Jam	25,000.00	175,000.00

Palangkaraya, 2 Januari 2024

Penawar
CV. RONA PERSADA
Pusat Palangka Raya



ABDUL SALIM, ST.
Direktur

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.8.(1)
JENIS PEKERJAAN : Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum

No.	U R A I A N	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	DATA DAN ASUMSI				
1	Panjang Lokasi Pekerjaan	KM	1.05		
2	Total Masa Pelaksanaan Kegiatan	Bulan	10.00		
3	Masa Mobilisasi	Bulan	1.00		
4	Periode Pekerjaan Perkerasan Jalan	Bulan	5.00		
5	Panjang zona kerja Perkerasan Jalan	M	1,050.00		
B.	URUTAN KERJA				
1	Penyedia menyiapkan perlengkapan keselamatan jalan selama periode konstruksi sesuai ketentuan				
2	Buat rencana kerja manajemen lalu-lintas sesuai schedule pekerjaan dan koordinasikan dengan seluruh personil yang terkait				
3	Kelompok kerja pengatur lalu-lintas selama konstruksi menggunakan tenaga pengatur dan flagman dengan 3 shift				
4	Pengalihan arus lalu-lintas harus ijin PPK dan pihak terkait				
5	Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan				
C.	PERALATAN KESELAMATAN LALU LINTAS				
1	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	Buah	7.00	250,000.00	1,750,000.00
2	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	Buah	7.00	250,000.00	1,750,000.00
3	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	Buah	7.00	250,000.00	1,750,000.00
4	Peralatan komunikasi dan Lainnya	Set	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00
D.	TENAGA / PERSONIL				
1	Pekerja (Flagman)	OB	10.00	2,000,000.00	20,000,000.00
2	Koordinator / Pengatur	OB	5.00	3,000,000.00	15,000,000.00
E.	TOTAL BIAYA MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS				42,250,000.00
F.	OVERHEAD & PROFIT	10.00 % x D			4,225,000.00
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (E + F)				46,475,000.00

Catatan : 1. Harga Satuan Personil tersebut sudah termasuk seluruh pajak dan bea (kecuali PPN), Asuransi Tenaga Kerja dan pengeluaran lainnya.
2. Biaya Satuan tersebut sudah termasuk biaya perlengkapan personil pengatur lalu-lintas dan biaya perijinan yang diperlukan dengan pihak terkait dengan manajemen lalu-lintas
3. Biaya satuan tersebut sudah termasuk kebutuhan perlengkapan dan peralatan pendukung yang diperlukan seperti material habis pakai baterai, lampu dan sebagainya
4. Jumlah atau Kuantitas disesuaikan Pada Lampiran Spesifikasi 2018 Tabel 1.8.B.1 Kondisi Zona 7
5. Harga Peralatan Lalu Lintas ditambah 20% (asumsi ongkir dan biaya pasang)

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
 JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = %

Lembar 1.2-1

No.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Sewa Tanah	M2	4,000	4,500	18,000,000
B.	PERALATAN Periksa lembar 1.2-2				39,000,000
C.	Kantor Lapangan dan Fasilitas				
1	Base Camp + Kantor	m2	100	450,000	45,000,000
2	Papan Nama Kegiatan	Buah	2	500,000	1,000,000
D.	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM				
1	Soil & Aggregate Testing	Set	1	10,000,000	10,000,000
2	Bituminous Testing	Set	1	10,000,000	10,000,000
3	Concrete Testing	Set	1	10,000,000	10,000,000
4	Test Luar (Test Luar, sesuai kebutuhan atau atas perintah Pengawas Pekerjaan)	Set	1	10,000,000	10,000,000
E.	MOBILISASI PERSONIL				
1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	LS	1	3,000,000	3,000,000
2	Personil Lainnya	LS	1	3,000,000	3,000,000
F.	DEMOBILISASI	LS	1	20,022,000	20,022,000
Total Biaya Mobilisasi					169,022,000

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

Lembar 1.2-2[illegible]

Nama Penyedia Jasa
Nama Pekerjaan
: CV. RONA PERSADA
: Peningkatan Jalan MT. N

[illegible]

Palangkaraya, 2 Januari 2024

Penawar
CV. RONA PERSADA
Pusat Palangka Raya
CV. RONA PERSADA
KONTRAKTOR & PENGADAAN
PALANGKA RAYA

ABDUL SALIM, ST.
Direktur

**FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
GABUNGAN BARANG DAN JASA**

Uraian	Nilai Gabungan Barang dan Jasa (Rp.)				TKDN Barang & Jasa	
	Dalam Negeri (Rp.) [KDN]	Luar Negeri (Rp.) [KLN]	Total		Barang/Jasa (%)	Gabungan (%)
			(Rp.)	%KDN		
x	a	b	c	d	e	f
I. BARANG						
1). Material Langsung (Bahan Baku)	7,550,026,796.71		7,550,026,796.71	100.00%	100.00%	
2). Peralatan (Barang Jadi)	-					
Sub Total I	7,550,026,796.71	-	7,550,026,796.71	100.00%	100.00%	76.60%
II. JASA						
3). Manajemen proyek dan perekayasaan	869,516,289.18		869,516,289.18	100.00%	37.71%	
4). Alat kerja/ Fasilitas kerja	1,110,847,974.50		1,110,847,974.50	100.00%	48.18%	
5). Tenaga Kerja	34,288,120.62		34,288,120.62	100.00%	1.49%	
6). Jasa Umum	291,177,000.00		291,177,000.00	100.00%	12.63%	
Sub Total II	2,305,829,384.30	-	2,305,829,384.30	100.00%	100.00%	23.40%
TOTAL BIAYA (I + II)	9,855,856,181.01	-	9,855,856,181.01	100.00%	100.00%	100.00%

Formulasi Perhitungan :

% TKDN Barang

$$= \frac{\text{Nilai Barang Total} - \text{Nilai Barang Luar Negeri}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa}} \times 100$$

$$= \frac{7,550,026,797 - -}{9,855,856,181} \times 100$$

$$= 76.60 \%$$

% TKDN Jasa

$$= \frac{\text{Nilai Jasa Total (8C)} - \text{Nilai Jasa Luar Negeri}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa}} \times 100$$

$$= \frac{2,305,829,384 - -}{9,855,856,181} \times 100$$

$$= 23.40 \%$$

% TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)

$$= 100.00 \%$$

Palangkaraya, 2 Januari 2024

Penawar
CV. RONA PERSADA
Pusat Palangka Raya



CV. RONA PERSADA
KONTRAKTOR & PENGADAAN
PALANGKA RAYA
ABDUL SALIM, ST.
Direktur

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan :
Nama Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan MT. Manunggal (DBH Sawit)
Harga Penawaran : Rp. 10,940,000,000.00
Waktu Pelaksanaan : 300 hari kalender

No. Mita Pembayaran	Unsur Pekerjaan	Bobot (%)	Tahun 2021																								KRT
			I				II				III				IV				V				VI				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			01-07	08-15	16-22	23-30	01-07	08-15	16-22	23-30	01-07	08-15	16-22	23-30	01-07	08-15	16-22	23-30	01-07	08-15	16-22	23-30	01-07	08-15	16-22	23-30	
1.2	DIVISI 1. UMUM																										
	Mobilisasi	1.715	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286	
1.8 (1)	Maintenance dan Keselamatan Lalu Lintas	0.472	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
1.19	Keselamatan dan Keselamatan Kera	0.321	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	
1.21	Maintenance Ntun	0.445	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																										
3.2 (2a)	Timbunan Piliun dan Sumber Galian	10.651									1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	
5.1 (1)	DIVISI 5. PERKERASAN PERBUTIR	20.804																									
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	20.424																									
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	20.424																									
6.1 (1)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	4.472																									
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	4.472																									
6.1 (2a)	Lapis Perkeras - Aspal Cempulisan	0.004																									
6.3 (2)	Lansong Lapis Aus (HRS-WC)	31.789																									
7.1 (8)	DIVISI 7. STRUKTUR	7.610																									
	Beton 6x15 MPa	7.610																									
9.2 (1)	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1.080																									
	Maka Jalan Tempelastik	1.080																									
10.1 (22)	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	0.207																									
	Pengendalian Tumbuhan	0.207																									
	Jumlah (%)	100.000																									
RENCANA KERJA	RENCANA KERJA MINGGUAN (%)		0.337	0.337	0.337	0.337	2.615	5.587	5.587	5.587	6.919	6.919	7.205	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926	
	KUMULATIF RENCANA KERJA MINGGUAN (%)		0.337	0.675	1.012	1.350	3.965	9.552	15.139	20.726	27.645	34.564	41.483	48.688	54.614	60.540	66.467	72.397	78.260	84.123	89.986	95.849	97.450	99.050	99.382	100.000	

Palangkaraya, 2 Januari 2024

Penawar
CV. RONA PERSADA
Pusat Palangka Raya

