



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Ahmad Yani – Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
Telp./Fax. (0536) 4043574 E-mail : diskominfoersantik@katingankab.go.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PEKERJAAN KONSTRUKSI

PROGRAM : PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN
KEBUPATEN ATAU KOTA CERDAS
PAKET : BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR
LOKASI : KASONGAN, KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Pajak PPN 11% (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pek. Pembersihan Lokasi Awal dan Akhir	1 Keg	200,000.00	22,000.00	222,000.00
	2. Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	1 Keg	220,350.00	24,238.50	244,588.50
	3. Spanduk (Banner) Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300,000.00	33,000.00	333,000.00
	4. Safety Helmet	3 Bh	50,000.00	5,500.00	166,500.00
	5. Sepatu Keselamatan	3 Psg	140,500.00	15,455.00	467,865.00
	6. Sarung Tangan	3 Psg	15,000.00	1,650.00	49,950.00
	7. Rumpi K3 (safety vest)	3 Bh	50,000.00	5,500.00	166,500.00
	JUMLAH				1,650,403.50
II	PEKERJAAN TANAH				
	1. Pek. Galian Tanah Pondasi Keliling	0.29 m3	138,957.90	15,285.37	44,730.55
	2. Pek. Urugan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	0.10 m3	99,488.75	10,943.76	11,043.25
	3. Pek. Timbunan Tanah	6.36 m3	422,545.50	46,480.01	2,983,002.21
	JUMLAH				3,038,776.01
III	PEKERJAAN PONDASI				
	1. Pek. Beton Lantai Kerja Pondasi Foot Plate Tb. 5 cm	0.13 m3	1,537,071.75	169,077.89	221,799.45
	2. Pek. Pondasi Foot Plate Beton Bertulang 80x80x25 cm				
	• Bekisting Pondasi (3x Pakai)	3.20 m2	230,481.85	25,353.00	818,671.53
	• Pembersihan Pondasi Besi Polos Ø 10 mm	63.52 Kg	18,849.19	2,073.41	1,329,003.61
	• Beton Pondasi Mutu Beton fc = 15Mpa	0.64 m3	1,730,271.75	190,329.89	1,229,185.05
	3. Pek. Kolom Pedestel Pondasi Foot Plate 20/20 cm				
	• Bekisting Pedestal (3 x Pakai)	1.28 m2	277,410.16	30,515.12	394,144.36
	• Pembesian Pedestel Besi Polos Ø 10 mm, Ø 8 mm	4.26 Kg	18,849.18	2,073.41	89,130.23
	• Beton Pedestel Mutu Beton fc = 15 Mpa	0.08 m3	1,730,271.70	190,329.89	153,648.13
	4. Pek. Pondasi Rollag Bataco Camp. 1Pc : 3 Ps	1.31 m2	332,981.90	36,628.01	484,928.24
	5. Pek. Plestean Pond. Rollag Camp. 1Pc : 3 Ps (1,5 cm)	7.87 m2	95,390.31	10,492.93	833,12.94
	6. Pek. Acian Pondai Rollag	7.87 m2	69,216.89	7,613.86	604,811.65
	JUMLAH				6,157,730.46

IV	PEKERJAAN LANTAI				
	1. Pek. Cor Rabat beton tebal 5 cm	1.00 m3	1,730,271.70	190,329.89	1,920,601.59
	2. Pek. Acian Lantai	20.00 m2	69,216.89	7,613.86	1,536,614.96
				JUMLAH	3,457,216.55
V	PEKERJAAN RANGKA ATAP				
	1. Pek. Tiang Besi galvanis 3 inch (lengkap dengan cat)	33.46 m2	246,376.38	27,101.40	9,150,566.58
	2. Pek. Gording besi galvanis 2 inch (lengkap dengan cat)	25.00 m2	175,075.79	19,258.34	4,858,353.17
	3. Pek. Kursi Panjang Bahan Besi Galvanis dan Alas Papan 2/20 Kayu kelas I				
	• Pipa Galvanis 2 inch (lengkap dengan cat)	16.80 m2	175,075.79	19,258.34	3,264,813.33
	• Papan 2/20 kayu kelas I (lengkap dengan cat)	3.20 m2	558,497.50	61,434.73	1,983,783.12
	4. Pek. Meja dari pipa galvanis dan alas papan 2/20 kayu kelas I				
	• Pipa galvanis 2 inch (lengkap dengan cat)	9.92 m2	175,075.79	19,258.34	1,927,794.54
	• Papan 2/20 kayu kelas I (lengkap dengan cat)	2.40 m2	558,497.50	61,434.73	1,487,837.34
	5. Pek. Dinding belakang dari bahan Plywood 9 mm (lengkap dengan cat)	6.00 m2	354,315.00	38,974.65	2,359,737.90
	6. Pek. Pasang Atap Galvalum 1,8 cm x 80 cm x 0,2 mm	20.00 m2	487,312.50	53,604.38	10,818,337.50
				JUMLAH	33,851,223.48
JUMLAH HARGA PEKERJAAN				50,155,350.00	

Kasongan, Mei 2025
Kepala Dinas,
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



WIM, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199103 1 016